ROTATORIA ED ALLARGAMENTO STRADALE

N.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	IMPORTO	TOTALE
1	Scavo di sbancamento co trasporto a rifiuto del materiale di risulta				
	- Rotatoria	mq.	2.960,00		
	- Allargamento stradale	mq.	2.960,00		
			0,50		
		mc.	1.480,00	€ 7,20	€ 10.656,00
2	Formazione di rilevato stradale	mc.	1.480,00	€ 22,00	€ 32.560,00
3	Fresatura strada esistente	mq.	1.600,00	€ 4,30	€ 6.880,00
	Fresatura rotatoria	mq.	800,00	€ 4,30	€ 3.440,00
4	Misto stabilizzato.		-		
		mq.	1.400,00		
		mq.	1.560,00		
		mq.	2.960,00	€ 3,00	€ 8.880,00
5	Bynder cm.7	mq	5.360,00	€ 11,00	€ 58.960,00
6	Usura cm.3	mq.	5.360,00	€ 7,00	€ 37.520,00
				€ -	
7	Doppia cordonata spartitraffico per delimitazione pista ciclabile.	ml.	445,00	€ 83,00	€ 36.935,00
8	Illuminazione pubblica	n.			
	- pali h 9	n.	16,00	€ 2.820,00	€ 45.120,00
	- torre rotatoria	n.	1,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
9	Pozzi perdenti	n.	7,00	€ 1.020,00	€ 7.140,00
10	Caditoie	n.	30,00	€ 246,00	€ 7.380,00
11	Tubazioni pvc, 160	ml.	600,00	€ 29,40	€ 17.640,00
12	Aiuole spartitraffico	ml.	190,00	€ 39,00	€ 7.410,00
13	Anello rotatoria	ml.	44,00	€ 66,00	€ 2.904,00
14	Aiuole a verde	mq.	200,00	€ 15,00	€ 3.000,00
15	Segnaletica orizzontale	ml.	1.250,00	€ 1,14	€ 1.425,00
	- a superficie	mq.	40,00	€ 11,40	€ 456,00
16	Segnaletica verticale	n.	15,00	€ 168,00	€ 2.520,00
					€ 295.026,00